



En la provincia de Málaga

Transportes finaliza las obras para mitigar el ruido de la AP-7 en Málaga y Torremolinos con una inversión de 3,3 millones de euros

- Se han instalado tres pantallas acústicas de 500, 685 y 648 metros de longitud, respectivamente.
- Los trabajos se han financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Madrid, 25 de mayo de 2026

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para [mitigar el ruido de la autopista AP-7, en el tramo Málaga-Estepona](#) entre los kilómetros 995,9 y 997,6, en los términos municipales de Torremolinos y Málaga, con una inversión de 3,3 millones de euros (IVA incluido) financiada con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los trabajos han consistido en:

- **Pantalla nº1**, entre los kilómetros 997,6 y 997,1 de la margen izquierda de la autopista, sentido Málaga. Se han instalado un total de 500 metros de pantalla metálica con una altura de 4,5 metros y una superficie de 2.250 m².
- **Pantalla nº2**, entre los kilómetros 997,1 y 996,4 de la margen izquierda de la autopista, sentido Málaga. Se han instalado un total de 685 metros de pantalla metálica con una altura de 4 metros y una superficie de 2.740 m².
- **Pantalla nº3**, entre los kilómetros 996,6 y 997,3 de la margen derecha de la autopista, sentido Cádiz. Se han instalado un total de 648 metros de pantallas metálicas con una altura de 3 metros y una superficie de 1.944 m².

Estas actuaciones forman parte del [Plan de Acción contra el Ruido](#) (PAR de 2ª fase) y sirven para dar cumplimiento a lo establecido en la directiva europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que establece una



serie de objetivos entre los que destaca la creación de un marco común para la evaluación y gestión de la exposición al ruido ambiental.

Puede acceder a material audiovisual en este [enlace](#).



Croquis de la actuación (entre paréntesis el kilometraje anterior)

CARRETERAS / ANDALUCÍA

